



RED FEDERAL DE CONCESIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

TRAMO ATLÁNTICO

ANEXO I

RED FEDERAL DE CONCESIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

TRAMO ATLÁNTICO

ANEXO I

a) OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR

ANEXO I.a TRAMO ATLÁNTICO
OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR - PLAN DE AVANCE AÑO 1 DE CONCESIÓN

Nº	ITEM	TRIMESTRE DEL AÑO 1 DE CONCESIÓN			
		1	2	3	4
1	Bacheo superficial y/o profundo con mezcla bituminosa en caliente para eliminar baches y hundimientos en calzadas y banquetas	30%	70%		
2	Bacheo Profundo con estabilizado granular en sectores con baches y/o hundimientos acompañado por fisuración superior a grado 6.	30%	70%		
3	Bacheo con hormigón en calzada de pavimento rígido para eliminar baches y losas hundidas.	30%	70%		
4	Sellado tipo puente de grietas y fisuras tipo 2 y 4 superiores a 3 mm	30%	30%	30%	10%
5	Fresado de Deformaciones de Borde y de Crestas	30%	70%		
6	Calce de banquetas de suelo con aporte de material	25%	25%	25%	25%
7	Perfilado con aporte de material en colectoras no pavimentadas			50%	50%
8	Señalización horizontal de líneas.		20%	40%	40%
9	Señalización horizontal de símbolos.			50%	50%
10	Reposición de la señalización vertical faltante y/o deteriorada.	50%	50%		
11	Reposición de las barandas de defensa metálicas Tipo Flex - Beam faltante y/o deterioradas.	50%	50%		
12	Corte de pasto y malezas en forma mecánica y manual.	60%	40%		
13	Limpieza de la zona de camino	50%	50%		
14	Reparación de los Sistema de Iluminación que se encuentren fuera de funcionamiento	100%			
15	Limpieza, reparación y desembanque de las obras de arte mayores y menores. No incluye el sector de los GRANDES PUENTES.	25%	25%	25%	25%
16	Limpieza y perfilado de desagües		20%	40%	40%
17	Reparación de los sistemas de semaforización existentes el el TRAMO y que están a cargo del CONCESIONARIO según lo indicado en el PETP				
18	Limpieza de Cordones	25%	25%	25%	25%
19	Limpieza de la Señalización Vertical	10%	30%	30%	30%
20	Reparación de socavaciones en taludes, fuera de los sectores donde se desarrollan las OBRAS OBLIGATORIAS.	10%	30%	30%	30%
21	Reparación limpieza y pintura de las dársenas y refugios de Transporte Público de Pasajeros a cargo del CONCESIONARIO según lo establecido en el PETP		30%	30%	40%
22	Reparación, limpieza y pintura de pasarelas peatonales		40%	30%	30%

NOTAS:

1. Los Plazos trimestrales son contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN.
2. Para realizar las OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR descritas en el presente Anexo I.a, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el Anexo II del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
3. Las OBRAS INICIALES DE PUESTA EN VALOR descritas en el presente Anexo I.a, deben ejecutarse en la totalidad de la zona de camino que forma parte del TRAMO.

RED FEDERAL DE CONCESIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

TRAMO ATLÁNTICO

ANEXO I

b) OBRAS OBLIGATORIAS

TRAMO ATLANTICO
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
ANEXO I - b) OBRAS OBLIGATORIAS - NUEVAS
PLAN DE INVERSIONES

TRAMO	RN N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SECCIÓN	PK INICIAL	PK FINAL	LONGITUD	1 año		2 año		3 año		4 año		5 año		6 año		7 año	
							1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre
ATLÁNTICO	226	Ruta segura	EMPALME RP N°55- EMPALME RP N°227	64,22	120,20	55,98														

NOTAS: Los plazos semestrales son contados a partir de la fecha de toma de posesión.

El porcentaje de avance indicado se medirá de acuerdo a lo establecido, en el PETG y presente PLIEGO.

RED FEDERAL DE CONCESIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

TRAMO ATLÁNTICO

ANEXO I

c) OBRAS DE REHABILITACIÓN

ANEXO I c) PLAN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN - CANTIDADES MINIMAS DE CONCRETO ASFALTICO A EJECUTAR

TRAMO	NOMBRE	RUTA	SECCIÓN	PROG. INICIAL	PROG. FINAL	LONG. SECCIÓN	LONG. RUTA	LONG. TRAMO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	ATLÁNTICO	226	1	0	120,2	120,2	404,32	404,32	9.740	26.785	30.438	30.438	24.350	11.582	11.582	15.443	19.304	19.304	29.702	47.899	47.937	44.076	37.578	14.255	14.255	19.007	23.759	23.759
		226	2	120,2	254,94	134,74			3.305	9.089	10.329	10.329	8.263															
		226	3	254,94	404,32	149,38			6.856	18.855	21.426	21.426	17.141															
2	ATLÁNTICO	TOTAL (TN) por AÑO							19.902	54.729	62.192	62.192	49.754	11.582	11.582	15.443	19.304	19.304	29.702	47.899	47.937	44.076	37.578	14.255	14.255	19.007	23.759	23.759
		TOTAL (TN) por ACUMULADO AVANCE EN OBRAS DE REHABILITACIÓN							19.902	74.631	136.823	199.016	248.770	260.352	271.935	287.378	306.682	325.986	355.688	403.586	451.524	495.600	533.178	547.433	561.688	580.695	604.454	628.213

ANEXO I c) PLAN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN - LONGITUDES MINIMAS DE INTERVENCIÓN A EJECUTAR

TRAMO	NOMBRE	RUTA	SECCIÓN	PROG. INICIAL	PROG. FINAL	LONG. SECCIÓN	LONG. RUTA	LONG. TRAMO	1	2	3	4	5
2	ATLÁNTICO	226	1	0	120,2	120,2	404,32	404,32	21	57	65	65	52
		226	2	120,2	254,94	134,74			8	23	26	26	21
		226	3	254,94	404,32	149,38			15	40	46	46	37
2	ATLÁNTICO	TOTAL (Km) por AÑO							44	121	137	137	110
		TOTAL (Km) por ACUMULADO AVANCE EN OBRAS DE REHABILITACIÓN							44	165	302	439	549