

20000 — 20800

ESCALAS
Hor.: 1:1000
Vert.: 1:100

PROGRESIVAS	COTAS TERRENO	COTAS PROYECTO	DIFERENCIAS
000.00	2313.05	2314.78	1.73
010.00	2312.85	2314.62	1.77
020.00	2312.66	2314.47	1.81
030.00	2312.46	2314.32	1.86
040.00	2312.37	2314.17	1.80
050.00	2312.30	2314.01	1.71
060.00	2312.10	2313.86	1.76
070.00	2311.89	2313.71	1.82
080.00	2311.78	2313.55	1.77
090.00	2311.62	2313.40	1.78
100.00	2311.44	2313.25	1.81
110.00	2311.17	2313.09	1.92
120.00	2310.98	2312.94	1.96
130.00	2310.80	2312.79	1.99
140.00	2310.64	2312.64	2.00
150.00	2310.46	2312.48	2.02
160.00	2310.30	2312.33	2.03
170.00	2310.17	2312.18	2.01
180.00	2310.01	2312.02	2.01
190.00	2309.80	2311.87	2.07
200.00	2309.60	2311.72	2.12
210.00	2309.44	2311.56	2.12
220.00	2309.23	2311.41	2.18
230.00	2309.07	2311.26	2.19
240.00	2308.98	2311.11	2.13
250.00	2308.89	2310.95	2.06
260.00	2308.73	2310.80	2.07
270.00	2308.51	2310.65	2.14
280.00	2308.30	2310.49	2.19
290.00	2308.01	2310.34	2.33
300.00	2307.60	2310.19	2.59
310.00	2307.76	2310.03	2.27
320.00	2307.55	2309.88	2.33
330.00	2307.39	2309.73	2.34
340.00	2307.26	2309.57	2.31
350.00	2307.12	2309.42	2.30
360.00	2306.94	2309.27	2.33
370.00	2306.78	2309.12	2.34
380.00	2306.62	2308.96	2.34
390.00	2306.44	2308.81	2.37
400.00	2306.32	2308.66	2.34
410.00	2306.23	2308.50	2.27
420.00	2306.10	2308.35	2.25
430.00	2305.98	2308.20	2.22
440.00	2305.78	2308.04	2.26
450.00	2305.60	2307.89	2.29
460.00	2305.37	2307.74	2.37
470.00	2305.23	2307.59	2.36
480.00	2305.14	2307.43	2.29
490.00	2304.96	2307.28	2.32
500.00	2304.92	2307.13	2.21
510.00	2304.89	2306.97	2.08
520.00	2304.78	2306.82	2.04
530.00	2304.58	2306.67	2.09
540.00	2304.19	2306.51	2.32
550.00	2304.30	2306.36	2.06
560.00	2304.25	2306.21	1.96
570.00	2304.16	2306.06	1.90
580.00	2304.00	2305.90	1.90
590.00	2303.85	2305.75	1.90
600.00	2303.75	2305.60	1.85
610.00	2303.71	2305.44	1.73
620.00	2303.50	2305.29	1.79
630.00	2303.28	2305.14	1.86
640.00	2303.14	2304.98	1.84
650.00	2303.03	2304.83	1.80
655.00		2304.76	
660.00	2302.94	2304.68	1.74
670.00	2302.80	2304.53	1.73
680.00	2302.60	2304.38	1.78
690.00	2302.46	2304.24	1.78
700.00	2302.28	2304.10	1.82
710.00	2302.14	2303.96	1.82
720.00	2302.01	2303.83	1.82
730.00	2301.85	2303.69	1.84
740.00	2301.67	2303.56	1.89
750.00	2301.51	2303.44	1.93
760.00	2301.30	2303.32	2.02
770.00	2301.14	2303.20	2.06
780.00	2300.91	2303.08	2.17
790.00	2300.89	2302.97	2.08
800.00	2300.73	2302.86	2.13

DATOS ESTUDIO / OBRA PROYECTADA

SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS

1.
2. Alc.s/pl. O−41211−M; Tipo C L=2.00 m; H=2.00 m; n° de vanos 1 T=0.74m; Ji=7.40m; Jd=8.70m; Jt=16.10m i=−1.98%; con platea; Y=0.50m; α=90°
3. Construcción de alambrados según plano tipo H−2840 I, tipo "C", altura 1.50 m. Total lámina: 1650.00 m. Construcción de tranqueras de alambre según plano tipo A−180. Total lámina: 2 (dos)
4. Encauzamiento: 60m3
5. Terraplén: 640.00m3
6.
7.
8.
9.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
PROVINCIA DE MENDOZA
ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO: EICAM − UNSJ

SAN JUAN, Septiembre de 2013

Plano N° 30

PLANIALTIMETRÍA

RUTA NACIONAL N°149 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y PAVIMENTO
TRAMO: Uspallata − Limite Mendoza/San Juan
SECCIÓN II: Acceso Tambillos − Límite Mendoza/San Juan

PROCESEDO BAJO TECNOLOGIA EICAM − U.N.S.J.