



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Secretaría de Gobierno de Energía**  
**Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico**  
*Comité de Administración*  
*Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal*

**INTERCONEXIÓN 500 kV CHOELE CHOEL – PUERTO MADRYN,  
AMPLIACIONES DE ET CHOELE CHOEL, ET PUERTO MADRYN y  
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA LEAT 500 kV DE TRANSMISIÓN**

**CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (COM)**

**ANEXO II**  
**CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA**  
**SECCIÓN II-1**  
**LISTADO DE FECHAS CLAVES**

**Agosto 2019**

## FECHAS CLAVE

**LAS FECHAS CLAVES DEBEN SER INDICADAS EN LA PROGRAMACION DE OBRAS COMO HITOS (MILESTONES)**

### **I LEAT 500 kV**

- 1) Colocación de Orden de Compra por el 100% de:  
La fecha a indicar en cada caso es aquella que da comienzo fehacientemente al plazo de entrega de los materiales y equipos de cada Orden de Compra.
  - a) Estructuras Metálicas
  - b) Conductores
  - c) Cable de guardia de A<sup>0</sup> G<sup>0</sup> y OPGW
  - d) Aisladores para Cadenas
  - e) Morsetería y Accesorios para conductores e hilos de guardia
  - f) Sistema Amortiguante
- 2) Finalización de provisión en obra de:
  - a) 100% Estructuras
  - b) 80% Barras y Accesorios de Anclajes
  - c) 80% de Grapería y Accesorios para Conductores y Riendas
  - d) 80% de Aisladores para Cadenas
  - e) 80% de Espaciadores Amortiguadores
  - f) 80% de Cable de Guardia A<sup>0</sup> G<sup>0</sup> y OPGW
  - g) 80% de Conductores
- 3) Finalización de Construcción de las fundaciones:
  - a) 80% de Fundaciones y Anclajes
  - b) 20% de Fundaciones y Anclajes
- 4) Finalización del montaje de estructuras
  - a) Finalización del montaje del 50% del total de las Estructuras
  - b) Finalización del montaje del 100% del total de las Estructuras
- 5) Tendido y enmorsetado de conductores
  - a) Inicio del tendido y enmorsetado
  - b) Final del tendido y enmorsetado (incluye sistema amortiguante)
- 6) Tendido de Hilos de Guardia (A<sup>0</sup> G<sup>0</sup> y OPGW)
  - a) Inicio del Tendido
  - b) Final del Tendido (incluye sistema amortiguante)

7) Ensayos y Revisión Final Concluida

## II ESTACIONES TRANSFORMADORAS

1) Colocación de Orden de Compra por el 100% de:

La fecha a indicar en cada caso es aquella que da comienzo fehacientemente al plazo de entrega de los materiales y equipos de cada Orden de Compra.

- a) Reactores de línea y barra.
- b) Banco de Compensación Serie LEAT 500 kV.
- c) Interruptores.
- d) Protecciones eléctricas.
- e) 100% de cables multifilares y telefónicos.
- f) Sistema de Comunicaciones.

2) Finalización de la provisión de equipos y materiales.

- a) Reactores de línea y barra.
- b) Banco de Compensación Serie LEAT 500 kV.
- c) Interruptores.
- d) Protecciones eléctricas.
- e) 100% de cables multifilares y telefónicos.
- f) Sistema de Comunicaciones.

3) Hormigonado de Fundaciones.

- a) Inicio.
- b) Terminación del 100%.

4) Finalización del Montaje de Pórticos de 500 kV.

5) Finalización del Montaje de Equipos de Playa, incluyendo el Banco de Compensación Serie LEAT 500 kV.

6) Finalización del tendido y conexión de cables de baja tensión.

7) Inicio de Ensayos de Puesta en Marcha

8) Puesta en Marcha industrial

**NOTA:**

Esta planilla de Fechas Clave deberá completarse para el equipamiento y montaje para cada una de las Ampliaciones en las respectivas EE.TT.