

SECRETARIA DE GOBIERNO DE TURISMO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURISTICOS PRÉSTAMO BID 2606/OC-AR

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°62/19

CENTRO DE INTERPRETACION PARA CAMPING LAGUNA DEL PLATA, LA PARA, PROVINCIA DE CORDOBA

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2

Se han recibido las siguientes consultas de parte de posibles oferentes a la presente licitación y se responden a través de esta circular.

CONSULTA 1:

¿De cuántos Banners se compone la Muestra? ¿Cuántas fotos por Banner?

RESPUESTA 1:

Mínimo 25 Banners y mínimo 3 fotos por Banner.

CONSULTA 2:

Con respecto al ítem 20.03 Mobiliario interior bar, del renglón A, ¿qué cantidades cotizamos de banquetas, mesas y sillas?

RESPUESTA 2:

4 Banquetas.

6 Mesas.

12 Sillas.

Ver especificaciones técnicas (PET) y planos.

CONSULTA 3:

En relación al rubro 21-Muestra Interpretativa del renglón A, ¿podrían ampliar información con planos o especificaciones de los siguientes ítems?

21.01.05 FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES ORIGINALES ¿Cantidades? U 1.00

RESPUESTA 3:

Son 100 fotos y 5 filmaciones originales. Para más detalle ver Circular Aclaratoria con Consulta N°1.

CONSULTA 4:

En lo que se refiere al ítem 12.03 Aire Acondicionado del renglón C, ¿qué equipo cotizamos en la recepción? Ya que en las referencias indica Baja silueta de 5tn y en el corte figura un equipo tipo Split.

RESPUESTA 4:

Es un equipo Baja Silueta de 5tn Inverter.

CONSULTA 5:

Con respecto al ítem 14.03 Aire Acondicionado del renglón A, los equipos Baja silueta, ¿son Inverter?

RESPUESTA 5:

Los equipos Baja silueta son invertir.

CONSULTA 6:

En la planilla, Sección IX. Cómputo y Presupuesto en el rubro 1 "Trabajos Preliminares" el ítem 1.05 Nivelación y compactado del terreno y el ítem 1.05.01 Nivelación y compactado del terreno son iguales y tienen la misma cantidad "102,68 m3" ¿hay un error aquí? Favor aclarar y corregir si hay alguna modificación.

RESPUESTA 6:

El Ítem "1.05.01 Nivelación y compactado del terreno" está duplicado, eliminarlo.

CONSULTA 7:

Por favor aclaren estos Ítems:

Renglón A: Ítems 14.01, 14.06.01, 14.06.02, 20.03.

Renglón C: 20.01, 20.02.

Renglón D: 17.02.

Renglón E: 17.02.08.

Renglón F: 14.02.01.

RESPUESTA 7:**Renglón A:**

Ítem 14.01 es **Instalación Eléctrica y Baja Tensión**, es correcta.

Ítem 14.06.01 es **Instalación Pluvial**, es correcta.

Ítem 14.06.02 es **Artefactos y Accesorios**, está desagregada en Inodoro Largo, Inodoro Corto.....etc, cada uno de ellos tiene la cantidad de unidades y en Artefactos y Accesorios está la suma de todos.

Ítem 20.03 **Mobiliario Interior Bar**, está respondido en la **RESPUESTA2** de esta Circular.

Renglón C:

Ítem 20.01 **Mobiliario Exterior**, debe ser 3 unidades, que es la suma de las unidades en que está desagregado.

Ítem 20.02 **Mobiliario Interior**, Mueble de Recepción según Plano 10PD Mobiliario.

Renglón D:

Ítem 17.02 **Módulo Miradores Pasarela Nuevos**, 12.436,86 pies es la sumatoria de todos los desagregados.

Renglón F:

Ítem 14.02.01 **Alimentación en Baja Tensión (Conexión a red, medidor)** es Gl. 1,00.

CONSULTA 8:

En observación al Anexo IV, Recomendaciones para la presentación de ofertas, nos surge saber el alcance del punto "Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente" el mismo se encuentra en las recomendaciones de la propuesta técnica.

Se debe realizar en esta instancia de licitación el plan de higiene, seguridad y medio ambiente? O solo serían lineamientos?

Por favor necesitaríamos que nos indiquen el alcance de ese punto, para realizar la presentación adecuada.

RESPUESTA 8:

En esta instancia deben presentarse los lineamientos generales del Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en virtud de las características particulares de la obra, en el marco de lo solicitado en la cláusula IAO – 5.1, de la Sección II del pliego licitatorio. El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual Ambiental y Social (Anexo XVI) tomando como insumo el Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado para dicha obra (Anexo XIII - Gestión Ambiental y Social). A tal efecto el Contratista deberá elaborar e implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social de la Obra según lo estipulado en dicho Manual, el cual será aprobado por el comitente antes del inicio de la obra (ver CGC 1.1 (I), Sección VI).

CONSULTA 9

En el rubro construcción en seco se encuentran listado el cielorraso de placa de roca yeso extra resistente 4 Dimensiones que en los planos no aparece. Ya que en los planos de cielorraso solo aparece el cielorraso placa de yeso resistente. ¿En qué sectores iría?

RESPUESTA 9

En el cielorraso se utiliza únicamente la placa de roca de yeso extra resistente. La placa de roca de yeso extra resistente 4 Dimensiones se utiliza para los tabiques del núcleo sanitario y módulos sensoriales.

CONSULTA 10 Dentro del Rubro Zócalos del Centro de Interpretación aparece Porcelanato Negro Satinado 7x60cm que no se encuentra designado dentro de los planos en ningún sector.

RESPUESTA 10

En los descansos de la escalera.

CONSULTA 11

En los Artefactos Eléctricos del Centro de Interpretación se lista tira Led 5050 Blanco Frio. En qué sectores se colocarían.

RESPUESTA 11

La tira de Led 5050 Blanco Frio se coloca como indica el plano de instalación eléctrica, cielorraso y zonal de escalera. En la garganta perimetral del cielorraso, y en la baranda de la escalera del hall principal.

CONSULTA 12

Dentro del Núcleo Sanitario y la Recepción se encuentra en el rubro Pintura el ítem 13.01 Imprégnete de madera color caoba, pero no se observa ningún parasol de madera dentro de los mismos.

RESPUESTA 12

No aplica Impregnante de madera color caoba.

CONSULTA 13

Dentro de los miradores, las dimensiones listadas en cómputo sobre las maderas no coinciden con los planos (ejemplo mirador nuevo módulo A: en cómputos aparece la columna de quebracho colorado 8x8" y los parantes de anchico 3x3"; en planos las columnas y parantes son de anchico 6x6") ¿Cual se tendría que tomar en cuenta?

RESPUESTA 13

Columnas de 8x8" y Parantes de 6x6".

CONSULTA 14

En el ítem 17.02.09 Sendero sobre elevado aparecen los sub ítems 17.02.09.01 Modulo sendero Sobre elevado y 17.02.09.02 Modulo A rampa 00m a 0.70m, los cuales no se encuentran los planos, la ubicación y las cantidades de los mismos. Y en sub ítem 17.02.09.03 Remanso sobre elevado, en el plano se ve su configuración, pero no la cantidad necesaria del conjunto.

RESPUESTA 14

Está respondida en la respuesta N°16.

CONSULTA 15 El marco para selfie en el cómputo se lista como uno solo, pero de acuerdo al plano de conjunto de acuerdo a las referencias habría dos. ¿Cuánto es la cantidad correcta?

RESPUESTA 15

Son 3 Marco Selfies, cada marco lleva estructura de hierro ángulo soldado 20x20, espesor: 3mm y revestimiento acero Corten espesor: 10 mm soldado 42 m2.

CONSULTA 16 En todas las vistas y plantas de la Pasarela Muelle (Línea Roja) no se observa ninguna protección tipo Baranda/Pasamanos. ¿Es correcto? o ¿falta detalle?

RESPUESTA 16

La Pasarela Muelle (Línea Roja) no lleva baranda.

CONSULTA 17

En Renglón D-MIRADORES Y SENDEROS CON CARTELERÍA, rubro 17-Madera se detallan 2 sub rubros:

* **17.01** Refuncionalizar miradores existentes, con sus ítems:

- 17.01.01
- 17.01.02
- 17.01.03
- 17.01.04)

* **17.02** Módulo Miradores de Madera Pasarela Nuevos, con sus ítems:

- 17.02.01
- 17.02.02
- 17.02.03
- 17.02.04
- 17.02.05
- 17.02.06
- 17.02.07
- 17.02.08
- 17.02.09, con sus sub ítems:
- 17.02.09.01
- 17.02.09.02
- 17.02.09.03

En el Rubro 17.02 figura un cómputo de 12.436,86 pies y no coincide con la sumatoria de sus ítems (17.02.01 al 17.02.09= 11.034,16 pies). De la misma manera sucede en el ítem 17.02.09 (2.287,54 pies) con sus sub ítems (17.02.09.01 al 17.02.09.03= 4.583,49 pies)

La consulta es la siguiente....Entendiendo que el rubro es la sumatoria de sus ítems y que el ítem es la sumatoria de sus sub ítems ¿Qué cómputo es el que corresponde considerar a la hora de cargar los precios unitarios Rubro o Ítem, Ítem o sub ítem?

RESPUESTA 17

Al final de esta Circular se detalla el RENGLON D - MIRADORES Y SENDEROS CON CARTELERIA completo, que incluye las modificaciones realizadas en respuesta a esta Consulta (la 17). Por lo tanto, a los efectos de la presentación de las ofertas, el listado del Renglón D que se detalla en esta Circular reemplaza al Renglón D que figura en el pliego.

CONSULTA 18

EN PLANILLA DE PRESUPUESTO - RUBRO 15 DEL RENGLON A FIGURA UNA PUERTA P7, QUE EN PLANILLA DE CARPINTERÍAS NO FIGURA

RESPUESTA 18

Tipo P7 PUERTA REBATIR DIVISORIOS BAÑOS (700 x 1680 mm):
PUERTA REBATIBLE MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA ALUAR COLOR NEGRO ANONIZADO Y PUERTA DE MELAMINA BLANCA 18mm Medidas :
700x1680 3 unidades

CONSULTA 18

EN PLANILLA DE PRESUPUESTO - RUBRO 15 DEL RENGLON C LAS MEDIDAS DE LAS ABERTURAS V2 Y V3 NO COINCIDEN CON LA PLANILLA DE CARPINTERÍA

RESPUESTA 18

Tipo V2PD2 V2 PD2 2 DE 2 (2400 x 2500 mm):
PAÑO FIJO Marco Perfil C6055, color Pintado Gris, con vidrios DOBLE VIDRIADO 3+3 + CAMARA DE 9 + 5 con Premarco.
Medidas: 300x880
PAÑO FIJO Marco Perfil C6055, color Pintado Gris, con vidrios DOBLE VIDRIADO 3+3 + CAMARA DE 9 + 5 con Premarco.
Medidas: 2400x2500mm

Tipo V3PD2 V3 PD2 2 DE 2 (500 x 2500 mm):
PAÑO FIJO Marco Perfil C6055, color Pintado Gris, con vidrios DOBLE VIDRIADO 3+3 + CAMARA DE 9 + 5 con Premarco.
Medidas: 2450x880
VENTANA DESPLAZABLE - L. A30N # color Pintado Gris, con vidrios DOBLE VIDRIADO 3+3 + CAMARA DE 9 + 5 con Premarco.
Medidas: 500x2500mm

RENGLON D – MIRADORES Y SENDEROS CON CARTELERÍA

ITEMS	DENOMINACION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. Total
RUBRO	1 -Trabajos Preliminares				
1.01	Limpieza del terreno	m2	7260,00		
1.02	Instalacion Obrador (alquiler)	mes	24,00		
1.03	Cerco de Obra	m2	200,00		
1.04	Replanteo	m2	500,00		

1.05	Nivelacion y compactado del terreno	m2			
1.05.01	Nivelacion y compactado del terreno	m2	5000,00		
1.05.02	Nivelacion y compactado senderos (sendero enterrado)	m2	42,00		
1.05.03	Nivelacion y compactado senderos rampa (sendero enterrado)	m2	42,00		
1.06	Delimitacion y Marcado Senderos	ml			
1.06.01	Delimitacion y compactado senderos	ml	6600,00		
1.07	sendero enterrado	ml			
1.07.01	Delimitacion y compactado senderos (sendero enterrado)	ml	60,00		
RUBRO	2 - Fundación excavación y llenado				
2.01	Base de H°A° 0.40x0.60cm(Refuncionalizar miradores existentes)	m3	10,56		
2.02	Vigas de fundación (Refuncionalizar miradores existentes)	m3	4,00		
2.03	Vigas de fundación 030x0.50cm (Sendero enterrado)	m3	9,00		
2.04	Tabique estructural de hormigon 10cm (Sendero enterrado)	m3	4,00		
RUBRO	15 - Carpintería				
15.01	Perfil u de aluminio 50x50 anonizao color negro y vidiro templado 10mm incoloro (Sendero enterrado)	ml	50,00		
15.02	Vidiro templado 10mm incoloro (Sendero enterrado)	m2	24,00		
RUBRO	17 - Madera				
17.01	Refuncionalizar Miradores existentes	pies	1866.34		
17.01.01	Modulo A Rampa 00m a 0.70m : Baranda Horizontal de anchico 1"X8"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X6"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X3"X1Mx2U, Deck Madera De Anchico 1"X4"X1.60Mx16u, Clavadera Horizontal Lateral de anchico 3"X2"X1.60Mx2U, Colum na De Quebracho Colorado 8"X8"X1,4Mx4U Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos, Parante Baranda 3"X3"X1,2Mx4UMadera De Anchico Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos	pies	467,19		
17.01.02	Modulo B Rampa 0,70m a 1,40m : Baranda Horizontal de anchico 1"X8"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X6"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X3"X1Mx2U, Deck Madera De Anchico 1"X4"X1.3Mx16u, Clavadera Horizontal Lateral de anchico 3"X2"X1.60Mx2U, Colum na De Quebracho Colorado 8"X8"X1,8Mx4U Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos, Parante Baranda 3"X3"X1,2Mx4UMadera De Anchico Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos	pies	509,18		
17.01.03	Modulo C Rampa 1,40m a 2,10m : Baranda Horizontal de anchico 1"X8"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X6"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X3"X1Mx2U, Deck Madera De Anchico 1"X4"X1.30Mx16u, Clavadera Horizontal Lateral de anchico 3"X2"X1.60Mx2U, Colum na De Quebracho Colorado 8"X8"X2,4Mx4U Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos, Parante Baranda 3"X3"X1,2Mx4UMadera De Anchico Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos, Parante Diagonal 3"X3"X2.80Mx2UMadera De Anchico Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos	pies	593,17		
17.01.04	Modulo Descanso 1,60x1,60m: Baranda Horizontal de anchico 1"X8"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X6"X1Mx2U, Baranda Horizontal de anchico 1"X3"X1Mx2U, Deck Madera De Anchico 1"X4"X1.60Mx16u, Clavadera Horizontal Lateral de anchico 3"X2"X1.60Mx2U, Colum na De Quebracho Colorado 8"X8"X1,4Mx4U Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos, Parante Baranda 3"X3"X1,2Mx4UMadera De Anchico Im permeabilizado Con Protector Rc-250 + Antihongos	pies	296,80		
17.02	Refuncionalizar Miradores existentes 3 unidad	pies	5289.88		
17.02.01	Modulo A Rampa 00m a 0.70m 3 unidad	pies	1.227.76		
17.02.02	Modulo B Rampa 0,70m a 1,40m 3 unidad	pies	1.546,65		
17.02.03	Modulo C Rampa 1,40m a 2,10m 3 unidad	pies	1.700,19		
17.02.04	Modulo Descanso diagonal 1,60x1,60m 6 unidad	pies	815,28		
17.03	Modulo Miradores de Madera Pasarela Nuevos 2 unidad	pies	9.484,96		

17.03.01	Modulo A Ram pa 00m a 0.70m 2 unidad	pies	818,15		
17.03.02	Modulo B Ram pa 0,70m a 1,40m 2 unidad	pies	818,15		
17.03.03	Modulo C Ram pa 1,40m a 2,10m 2 unidad	pies	1.133,46		
17.03.04	Modulo D Ram pa 2,10m a 2,80m 2 unidad	pies	1.251,57		
17.03.05	Modulo Descanso 1,60x1,60m 2 unidad	pies	89,84		
17.03.06	Modulo Descanso diagonal 1,60x1,60m 4 unidad	pies	543,52		
17.03.07	Modulo Mirador 4,00x5,00m 2 unidad	pies	4.829,56		
17.04	Muelle línea roja 1 unidad	pies	3.224,59		
17.05	Remanso Sobreelevado 3 unidades	pies	268,37		
RUBRO	20 - Mobiliario				
20.01	Mobiliario exterior: Banco de madera maciza de anchico terminacion 2 manos de impregnante, Cestos de residuos diferenciados de acero revestido de anchico terminacion 2 manos de impregnante, Cartel informativo de anchico terminacion 2 manos de impregnante				
20.01.01	Banco de madera maciza de anchico terminacion 2 manos de impregnante	u	17,00		
20.01.02	Cestos de residuos diferenciados de acero revestido de anchico terminacion 2 manos de impregnante	u	8,00		
20.01.03	Cartel informativo de anchico terminacion 2 manos de impregnante	u	8,00		
RUBRO	21 - Muestra Interpretativa				
21.01	Marco Selfie: Estructura hierro angulo soldado 20x20 e:3mm, Revestimiento acero corten e:10mm soldado	U	1,00		
21.01.01	Estructura hierro angulo soldado 20x20 e:3mm	ml	944,87		
21.01.02	Revestimiento acero corten e:10mm soldado	m2	42,00		
RUBRO	24 - Varios				
24,01	Limpieza Diaria	mes	12,00		
24,02	Limpieza General Final	mes	1,00		
24,03	Documentacion Conforme a Obra	gl	1,00		
24,04	Presentaciones y Sellados Municipales	gl	1,00		

TOTAL RENGLON D - MIRADORES Y SENDEROS CON CARTELERIA					
--	--	--	--	--	--



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.