



Circular Aclaratoria con Consulta N°1

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Licitaciones y Contrataciones - Subgerencia de Abastecimiento
Fecha:	Buenos Aires, 22 de Enero de 2021

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública Nacional	N° 41	Ejercicio: 2020
Clase: De Etapa Única		

Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

Objeto de la contratación: “MEJORAMIENTO DE VÍA CON DURMIENTES DE HORMIGÓN ESPECIALES – LÍNEA GENERAL BELGRANO - AÑO 2020/2021”

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8131	01 de Febrero de 2021 a las 11:30 hs

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Art 6.4 de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Consultas y Aclaraciones del Pliego”, se comunica la siguiente **Circular Aclaratoria con Consulta N°1**, de conformidad al siguiente detalle:

Consulta N°1:

“Se solicita la planilla de cotización en mejor calidad, dado que hay algunos ítems en los que tenemos dudas sobre la cantidad solicitada”

Respuesta N°1:

Se adjunta a la presente el Anexo I, planilla de cotización en formato PDF.

Quedan debidamente notificados.



Silvinia Laura Fente
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A.



SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO I. PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 41/2020

Oferente:

Fecha:

Planilla de Cotización		RAMAL F1		TRENES ARGENTINOS CARGAS Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	
"OBRA MEJORAMIENTO DE VÍA CON DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES "LGB Km155,000 - Km 159,000.					
N°	RUBRO - ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO S/IVA
1	Movilización y Desmovilización de Obra	Gt	1		
2	Destape y Limpieza de Zona de vía	m	3,500		
3	Desarme de vía existente	m	3,500		
4	Clasificación y acopio de material producido	m	3,500		
5	MATERIALES PROVISTOS POR BCTL				
5.1	Durmientes de Q'C' producidos - entregados en obrador (descarga y acopio)	Un	2,600		
5.2	Perfil de riel 50,504 URSS (carga, transporte, descarga y acopio)	Ton	5,504		
6	MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA				
6.1	Provisión de piedra balasto grado A1	Ton	1,800		
6.2	Provisión de durmiente de hormigón (15x24x200)	Un	3,000		
6.3	Provisión de fijaciones elásticas para durmientes de hormigón	Un	3,000		
6.4	Tirafondos A0	Un	10,400		
7	Armado / tratamiento de juntas	Un	194		
8	Soldaduras aluminotérmicas	Un	56		
9	Armado de tramos de vía				
9.1	TIPO A (100% D'H' - 0% D'Q'C')	m	1,000		
9.2	TIPO B (50% D'H' - 50% D'Q'C')	m	1,000		
9.3	TIPO C (25% D'H' - 75% D'Q'C')	m	1,500		
10	Nivelación y alineación con equipo mecanizado	m	3,500		
11	Instalación de contrarrieles y encarriladores premoldeados en puente km 155,200 F1	Gt	1		
				Total SIN IVA	\$

Observaciones:

- Los ítems mencionados son a los efectos de la cotización. Se deberán ejecutar todos los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas (Sección 4) aunque no figuren específicamente en la misma.


Silvina Laura Fente
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A