

CASA CANON

1E Primera etapa 36 m2
Esquema completo 60 m2
EC + semicubiertos

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD		UNITARIO	PARCIAL	SUBTOTAL
		1E	EC			
1 TAREAS PRELIMINARES						
Limpieza general, incluye desmalezamiento y retiro de tocones						
1.1	m2	0	0			\$0.00
1.1	m2	5.00	5.00			\$0.00
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS						
2.1	ml	30.00	56.00			\$0.00
Cerca de obra Cartel de obra de chapa con estructura sostén 1,00 x 2,00						
2.1	Gl	1.00	1.00			\$0.00
Replanteo						
2.1	Gl	1.00	1.00			\$0.00
Ensayo de suelo						
2.1	Gl	1.00	1.00			\$0.00
Agua de construcción						
2.1	Gl	1.00	1.00			\$0.00
Luz de obra						
2.1	Gl	1.00	1.00			\$0.00
3 MOVIMIENTO DE TIERRA						
3.1	m3	12.60	42.30			
Retiro de tierra vegetal esp. 30cm						
3.1	m3	6.00	9.15			
Excavación para fundaciones Relleno con suelo seleccionado						
3.1	m3	16.80	56.40			
compactado						
4 ESTRUCTURA DE H°A°						
4.1	m3	2.43	4.35			
Fundaciones - Bases						
4.1	m3	2.88	9.13			\$0.00
Vigas de encadenado						
4.1	m3	1.40	2.88			\$0.00
Refuerzos verticales sobre muro						
4.1	m3	5.25	15.00			\$0.00
Vigas						
4.1	m2	9.00	9.00			\$0.00
Losa						
5 ALBANILERIA						
5.1	m2	42.00	82.00			\$0.00
De bloque de hormigón 20 x 20 x 40cm						
6 AISLACIONES						
6.1	m2	42.47	90.00			\$0.00
De film de polietileno 200 sobre terreno natural						
6.1	m2	2.80	6.00			\$0.00
Horizontal doble en muros medianeros						
6.1	m2	2.80	6.00			\$0.00
Horizontal doble en paredes exteriores						
6.1	m2	24.00	48.00			\$0.00
Aislación térmica cubierta						
6.1	m2	0	0			\$0.00
Aislación térmica muro liviano						
6.1	m2	36.40	42.00			\$0.00
Pintura impermeabilizante exterior Vertical con hidrófugo b/revoque en paredes exteriores						
6.1	m2	36.40	42.00			\$0.00
7 CUBIERTA DE CHAPA						
7.1	u	7.00	14.00			\$0.00
Estructura de aros metálicos						
7.1	u	14.00	28.00			\$0.00
Insertos en Hormigón						
7.1	ml	42.00	84.00			\$0.00
Perfil C galvanizado Estructura de aros metálicos (semicubiertos)						
7.1	u	0	6.00			\$0.00
Perfiles para pergola de semicubierto						
7.1	ml	0	100.80			\$0.00
Chapa ondulada						
7.1	m2	24.00	48.00			\$0.00
8 REVOQUES						
8.1	m2	13.80	34.00			\$0.00
Grueso y fino a la cal interior						
9 CIELORRASOS						
9.01	m2	24.00	48.00			\$0.00
Fenolico						
9.1	m2	9.00	9.00			\$0.00
Cielorraso armado de yeso						
10 CONTRAPISOS						
10.1	m2	37.00	93.00			\$0.00
De cascotes sobre terreno natural apisonado esp.: 15cm						
11 CARPETAS						
11.1	m2	3.00	3.00			\$0.00
Cementicia bajo pisos de porcellanato/cerámico						
12 PISOS						
12.1	m2	34.00	90.00			\$0.00
Alisado de cemento						
12.1	m2	18.00	18.00			\$0.00
Baldoson de hormigón acceso						

12.1	Piso ceramico	m2	3.00	5.04	\$0.00
13	ZOCALOS				
13.1	Ceramicos	ml	14.00	28.00	\$0.00
14	REVESTIMIENTO				
14.1	Cerámico	m2	15.16	15.16	\$0.00
15	PINTURA				
15.1	Látex paredes interiores	m2	19.80	38.00	\$0.00
15.1	Barniz sobre cielorraso madera	m2	24.00	48.00	\$0.00
16	CARPINTERIAS (Incluye herrajes, vidrios y colocación)				
16.1	Tipo P1	u	1	1	\$0.00
16.1	Tipo P2	u	1	1	\$0.00
	Tipo P3	u	0	2	
16.1	Tipo V1	u	1	1	\$0.00
16.1	Tipo V2	u	1	2	\$0.00
16.1	Tipo V3	u	1	1	\$0.00
16.1	Tipo H1	u	0	1	\$0.00
16.1	Tipo H2	u	1	1	\$0.00
17	VIDRIOS Y ESPEJOS				
17.1	Espejo plano 6mm	m2	2.00	2.00	\$0.00
19	MARMOLERIA				
19.1	Mesada de cocina en granito	ml	2.00	2.00	\$0.00
20	INSTALACION ELECTRICA				
	Alimentación en baja tensión (Conexión a red, medidor y pilar reglam.)				
20.1	Tableros	Gl	1.00	1.00	\$0.00
20.1	Bocas	u	5.00	10.00	\$0.00
20.1	Corrientes débiles	Gl	1.00	1.00	\$0.00
20.1	Puesta a tierra	Gl	1.00	1.00	\$0.00
21	INSTALACION SANITARIA				
21.01	Agua fría y caliente Tanque cisterna de polietileno multicapa 1000lts.	Gl	1.00	1.00	\$0.00
21.01	Instalación cloacal	Gl	1.00	1.00	\$0.00
21.01	Instalacion pluvial	Gl	1.00	1.00	\$0.00
21.01	Artefactos y accesorios (con colocación)				\$0.00
21.05.01	Inodoro corto con depósito, asiento y tapa	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.02	Bidet	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.03	Lavatorio con columna	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.04	Bañera porcelanizada	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.05	Pileta cocina de A°I°	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.07	Grifería para lavatorio	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.08	Grifería para ducha con transferencia	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.09	Grifería para bidet	Nº	1.00	1.00	\$0.00
21.05.10	Grifería para pileta cocina	Nº	1.00	1.00	\$0.00
22	INSTALACION DE GAS				
22.01	Alimentación (Conexión a red e instalación medidor)	Gl	1.00	1.00	\$0.00
22.02	Distribución	Gl	1.00	1.00	\$0.00
22.03	Artefactos				\$0.00
22.03.01	Calefón	Nº	1.00	1.00	\$0.00
22.03.03	Cocina 4 hornallas y horno	Nº	1.00	1.00	\$0.00
23	INSTALACION TERMOMECANICA				
22.01	Splits frío-calor	u	1.00	2.00	
24	VARIOS				
24.01	Ayuda de gremios	Gl	1.00	1.00	\$0.00
24.02	Limpieza periódica	Gl	1.00	1.00	\$0.00
24.03	Limpieza final	m2	1.00	1.00	\$0.00

TOTAL #REF!

