

Belgrano Cargas y logística

Licitación pública nacional e internacional N°
06/2020 -Provisión de equipos para
automatización de pasos a nivel, líneas San
martín y Belgrano

Fecha: 20/01/2020

Listado de cables de campo y longitudes de brazo de barrera para el proyecto de referencia.

REGLÓN	COSTO DIRECTO DELCABLE (ML)	Circuito de vía		Cuadrete contadores de ejes		Barrera comando		Barrera potencia		Señal al conductor		Información CdV		Señal al conductor(conex interna poste)		Campana(conex interna poste)		Semáforo(conex interna poste)		Brazo de barrera	
		PVC subterráneo 2x6 mm2		1 x 4 x 1,4mm		Multiconductor de comando aislación PVC subterráneo 16 x 2,5 mm2-IRAM2268		Multiconductor de potencia aislación PVC subterráneo 5 x 16 mm2-IRAM2178		Multiconductor de comando PVC subterráneo 2 x 2,5 - IRAM2268		Multiconductor de comando PVC subterráneo 28 x 2,5 - IRAM2268		Tipo taller 2x1,5		Tipo taller 2x1,5		Tipo taller 2x1,5		Longitud del brazo	
1	Gral. Levalle-PaN América	200 m	420 m			66 m	127 m	66 m	127 m	80 m	150 m	0 m	0 m	8 m	16 m	4 m	7 m	14 m	28 m	3 m	8 m
	Gral. Levalle-PaN África	220 m				61 m		70 m		0 m		8 m		4 m		14 m		5 m			
3	Chacabuco- PaN Elguea Román	830 m	2820 m			160 m	424 m	160 m	424 m	130 m	410 m	1200 m	1200 m	8 m	24 m	4 m	11 m	14 m	42 m	4 m	24 m
	Chacabuco-PaN Pellegrini	590 m				138 m		138 m		100 m		8 m		4 m		14 m		4 m			
	Chacabuco-PaN J.D. Perón	1400(700)				127 m		127 m		180 m		4 m		14 m		11 m					
4	Rawson-PaN Reconquista	450 m	450 m			57 m	57 m	57 m	57 m	100 m	100 m	0 m	0 m	8 m	8 m	4 m	4 m	14 m	14 m	4 m	4 m
2	O'Higgins-PaN J.M. de Rosas	100 m	100 m			55 m	55 m	55 m	55 m	80 m	80 m	0 m	0 m	8 m	8 m	4 m	4 m	14 m	14 m	3 m	3 m
5	Cap. Bermudez-PaN L. Lugones			547 m	1320 m	72 m	180 m	72 m	180 m	110 m	270 m	0 m	0 m	8 m	24 m	4 m	11 m	14 m	42 m	4 m	14 m
	Cap. Bermudez-PaN Pomillo		387 m	54 m		54 m		80 m		0 m		8 m		4 m		14 m		4 m			
	Cap. Bermudez-PaN Remedios de Escalada		387 m	54 m		54 m		80 m		0 m		8 m		4 m		14 m		6 m			
6	Oliveros-PaN RN11 Oliveros	235 m	235 m			121 m	121 m	121 m	121 m	725 m	725 m	0 m	0 m	8 m	8 m	4 m	4 m	14 m	14 m	3 m	3 m

Nota: El cómputo es aproximado, y con el objeto de facilitar la cotización de los oferentes. El mismo podría variar al momento de ejecutar la obra, sin motivar dicha variación, ningún tipo de reconocimiento económico, toda vez que la Contratación se realiza por Ajuste Alzado.