



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Secretaría de Gobierno de Energía**  
**Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico**  
*Comité de Administración*  
*Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal*

**INTERCONEXIÓN 500 kV ET RODEO – ET LA RIOJA SUR  
CONSTRUCCIÓN DE ET RODEO 500 kV  
AMPLIACIÓN DE ET LA RIOJA SUR Y ET NUEVA SAN JUAN  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

**CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (COM)**

**ANEXO II**  
**CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA**  
**SECCIÓN II-1: LISTADO DE FECHAS CLAVES**

**Septiembre 2019**

## **SECCIÓN II-1**

### **LISTADO DE FECHAS CLAVE**

**LAS FECHAS CLAVE DEBEN SER INDICADAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS COMO HITOS (Milestones)**

#### **EE.TT (Estaciones Transformadoras)**

1) Colocación de Órdenes de Compra de:

La fecha a indicar en cada caso es aquella que da comienzo fehacientemente al plazo de entrega de los materiales y equipos de cada Orden de Compra.

- a. Transformadores monofásicos de potencia
- b. Reactores de línea y barra.
- c. Interruptores.
- d. Protecciones eléctricas.
- e. 100% de cables multifilares y telefónicos.
- f. Sistema de Comunicaciones.
- g. Colocación de la última Orden de Compra que involucre a los suministros del "Listado de proveedores" no incluida en los anteriores puntos a) hasta f).

2) Finalización de la provisión de equipos y materiales.

- a. Transformadores monofásicos de potencia
- b. Reactores de línea y barra.
- c. Interruptores.
- d. Protecciones eléctricas.
- e. 100% de cables multifilares y telefónicos.
- f. Sistema de Comunicaciones.
- g. El último de los suministros incluido en el punto g) del presente listado de fechas claves.

3) Hormigonado de Fundaciones.

- a) Inicio.
- b) Terminación del 100%.

4) Finalización del Montaje de Pórticos de 500 kV.

5) Finalización del Montaje de los Transformadores Monofásicos de Potencia

6) Finalización del Montaje de los restantes Equipos de Playa.

7) Finalización del tendido y conexión de cables de baja tensión.

8) Inicio de Ensayos de Puesta en Marcha

9) Puesta en Marcha industrial.

#### **NOTAS:**

Esta Planilla de Fechas Claves deberá completarse para el equipamiento y montaje para cada ampliación y/o adecuación de EE.TT.

## **Línea de Transmisión (LEAT 500 kV)**

1) Colocación de Órdenes de Compra de:

La fecha a indicar en cada caso es aquella que da comienzo fehacientemente al plazo de entrega de los materiales y equipos de cada Orden de Compra.

- a) Estructuras
- b) Conductores
- c) Cable de Guardia (ya sea común A° G° o OPGW)
- d) Aisladores para cadenas
- e) Herrajes para conductores e hilos de guardia
- f) Sistema amortiguante e hilo de guardia

2) Finalización de provisión de materiales en obra:

- a) 50% del número total de estructuras para LEAT 500 kV.
- b) 100% del número total de estructuras para LEAT 500 kV.
- c) 50% de los conductores para LEAT 500 kV.
- d) 100% de los conductores para LEAT 500 kV.
- e) 50% del cable de guardia (ya sea común A° G° u OPGW).
- f) 100% del cable de guardia (ya sea común A° G° u OPGW).
- g) 100% de los aisladores para cadenas para LEAT 500 kV.
- h) 100% de los herrajes para conductores e hilos de guardia.
- i) 100% del sistema amortiguante de conductores e hilo de guardia.

3) Finalización de la construcción de las fundaciones:

- a) 50% del número total de estructuras para LEAT 500 kV.
- b) 100% del número total de estructuras para LEAT 500 kV.

4) Finalización del montaje de estructuras.

- a) Finalización del montaje del 50% del número total de estructuras para LEAT 500 kV.
- b) Finalización del montaje del 100% del número total estructuras para LEAT 500 kV.

5) Tendido de conductores.

- a) Inicio del tendido.
- b) Final de tendido (incluye sistema amortiguante)

6) Tendido de hilos de guardia.

- a) Inicio del tendido.
- b) Final del tendido (incluye sistema amortiguante)

7) Revisión final concluida.

8) Habilitación Comercial.